



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Municipal de Obras

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: ESTIVA - MG		FOLHA Nº: ÚNICA	
OBRA: CALÇAMENTO COM BLOQUETES SEXTAVADOS		DATA: 09/04/2021	
LOCAL: RUA JOÃO VICENTE PEREIRA - ESTIVA/MG		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP SUL 01/2021 E SINAPI 02/2021 - DESONERADO		() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS			LDI: 26,95%

ITEM	CÓDIGO SETOP	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT. Sem LDI	VALOR UNIT. Com LDI	VALOR TOTAL
1	IIO-001	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UND	1,00	R\$ 1.099,62	R\$ 1.395,97	R\$ 1.395,97
SUBTOTAL 1							R\$ 1.395,97
2	URB-001	URBANIZAÇÃO					
2.1	URB-MFC-005	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	342,99	R\$ 41,86	R\$ 53,14	R\$ 18.226,49
SUBTOTAL 2							R\$ 18.226,49
3	DRE-001	DRENAGEM					
3.1	94287/SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	310,99	R\$ 29,81	R\$ 37,84	R\$ 11.767,86
SUBTOTAL 3							R\$ 11.767,86
4	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS					
4.1	OBR-VIA-215	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	1.475,58	R\$ 46,62	R\$ 59,18	R\$ 87.324,82
SUBTOTAL 4							R\$ 87.324,82

TOTAL GERAL DA OBRA: R\$ 118.715,14

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito

Prefeitura Municipal de Estiva
Av. Pref. Gabriel Rosa, 177
37542-000 - Estiva - MG - www.estiva.mg.gov.br
(35) 3462.1122