

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Estiva

Projeto: Pavimentação com Piso Intertravado de Concreto

Responsável Técnico: EWERTON VINÍCIUS DA SILVA

Nº CREA/CAU: 228447/D

Data: 22/09/2025

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde Prevista	Memória de Cálculo
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,000	4 horas semanais x 26 semanas = 104 horas
1.2	101394	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,000	Previsão de 6 meses de obra
2		CANTEIRO DE OBRAS			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	6,000	Discriminado em Arquivo Anexo
2.2	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,000	Discriminado em Arquivo Anexo
2.3	105115	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024	UN	2,000	Discriminado em Arquivo Anexo
2.4	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UN	2,000	Discriminado em Arquivo Anexo
3		SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO			
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	7.394,090	Discriminado em Arquivo Anexo
4		DRENAGEM PLUVIAL			
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.456,370	Discriminado em Arquivo Anexo
4.2	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.285,110	Discriminado em Arquivo Anexo
5		CALÇAMENTO INTERTRAVADO			
5.1	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	6.190,360	Discriminado em Arquivo Anexo
5.2	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.656,970	Discriminado em Arquivo Anexo
6		SINALIZAÇÃO VIÁRIA			

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde Prevista	Memória de Cálculo
6.1	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,750	Discriminado em Arquivo Anexo
6.2	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	30,000	Discriminado em Arquivo Anexo